

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

**« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ
ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ »**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ : 24/2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.910,57€
Φ.Π.Α. (23%) : 13.089,43 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 70.000,00€

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**»

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ (Α.Τ.Π.) : 24/2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.910,57 €

Φ.Π.Α. (23%) : 13.089,43 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 70.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. προβλέπονται οι εργασίες κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής στο Νεκροταφείο της Νάουσας.

Αναλυτικά οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν στην κατασκευή μνημείων τεσσάρων ειδών τύπου Α-Β-Γ-Δ από λευκό μάρμαρο αρίστης ποιότητας γυαλισμένο, στην τοποθέτηση λευκών γυαλισμένων πλακών μαρμάρου στο οστεοφυλάκιο και μαρμάρινου σταυρού. Στη δαπάνη περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως υλικά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας.

Τα σχέδια των μνημείων υπάρχουν στο φάκελο της μελέτης.

Η εν λόγω εργασία θα εκτελεσθεί με ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν. 3463/2006 ως αυτή προστέθηκε με την παρ. 13 του αρ. 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α'/23.12.08), αφού το συνολικό ποσόν δεν υπερβαίνει το ύψος των 60.000 € πλέον Φ.Π.Α. (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/2010 ΦΕΚ 1291/Β/11.8.2010), κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Δημάρχου.

Η δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας έχει εκτιμηθεί ότι θα ανέλθει στο ποσόν των πενήντα έξι χιλιάδων εννιακόσιων δέκα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (56.910,57 €) με επί πλέον δαπάνη για **Φ.Π.Α. 23%** ποσού δεκατριών χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (13.089,43 €) ήτοι συνολικής δαπάνης εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €). Θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2013 και συγκεκριμένα την πίστωση υπό τον τίτλο «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**» και υπό τον **Κ.Α. 02.45.7326.007** (όπου είναι εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 70.000,00 €, από ίδιους πόρους του Δήμου).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τέλλης Παντελής

Πολιτικός Μηχανικός

Με β' Βαθμό

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

Κυριακίδης Παύλος

Πολιτικός Μηχανικός

Με γ' Βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

**ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**»

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ (Α.Τ.Π.) : 24/2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.910,57 €

Φ.Π.Α. (23%) : 13.089,43 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 70.000,00 €

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1° : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως θα εκτελεσθεί η εργασία κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής στο Νεκροταφείο της Νάουσας .

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο **Δήμος Νάουσας** και **Ανάδοχος** θα ονομάζεται ο **μειοδότης** που θα αναδειχθεί για την εκτέλεση της εργασίας.

Η δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας έχει εκτιμηθεί ότι θα ανέλθει στο ποσόν των πενήντα έξι χιλιάδων εννιακόσιων δέκα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών **(56.910,57 €)** με επί πλέον δαπάνη για **Φ.Π.Α. 23%** ποσού δεκατριών χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών **(13.089,43 €)** ήτοι συνολικής δαπάνης εβδομήντα χιλιάδων ευρώ **(70.000,00 €)**. Θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2013 και συγκεκριμένα την πίστωση υπό τον τίτλο «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**» και υπό τον **Κ.Α. 02.45.7326.007** (όπου είναι εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 70.000,00 €, από ίδιους πόρους του Δήμου).

ΑΡΘΡΟ 2° : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν 3463/2006.

ΑΡΘΡΟ 3° : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα Συμβατικά στοιχεία της συμβάσεως αυτής στην οποία προσαρτώνται είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:

1. Η προσφορά του αναδόχου
2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Το τιμολόγιο της μελέτης
4. Ο προϋπολογισμός της μελέτης

ΑΡΘΡΟ 4° : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με **ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ**. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.

ΑΡΘΡΟ 5° : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6° : ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά ανάλογα, με την παράδοση των εργασιών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 7° : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ

Η τιμή μονάδος της εργασίας θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εργασίας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η εργασία, ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί, οι νόμιμες κρατήσεις και κάθε απαιτούμενη εργασία εργατοτεχνιτών.

ΑΡΘΡΟ 8° : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, και κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 9° : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

- 1.** Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν: α) Εργοληπτικές ή Εμπειροτεχνικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή στα αντίστοιχα «μητρώα περιφερειακών ενοτήτων», εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, και 1η τάξηγια έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, β) Εμπειροτέχνες μαρμαροτεχνίτες εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Ε.
2. Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, τελεί υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, με την οποία θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή και θα συμμορφώνεται στις εντολές, υποδείξεις και οδηγίες της. Η αρμόδια υπηρεσία πιστοποιεί και την ορθή εκτέλεση της εργασίας του.
3. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
5. Οι εργασίες θα παρέχονται τμηματικά ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ακολουθία του τεσσαρακονθήμερου μνημοσύνου.

ΑΡΘΡΟ 10° : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τέλλης Παντελής
Πολιτικός Μηχανικός
Με β' Βαθμό

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

Κυριακίδης Παύλος
Πολιτικός Μηχανικός
Με γ' Βαθμό

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**»
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ (Α.Τ.Π.) : 24/2013
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.910,57 €
Φ.Π.Α. (23%) : 13.089,43 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 70.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση της εργασίας κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής στο Νεκροταφείο της Νάουσας. Η εργασία θα εκτελεσθεί μετά από πρόχειρο διαγωνισμό.

Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των πενήντα έξι χιλιάδων εννιακόσιων δέκα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (56.910,57 €) με επί πλέον δαπάνη για **Φ.Π.Α. 23%** ποσού δεκατριών χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (13.089,43 €) ήτοι συνολικής δαπάνης εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €). Θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2013 και συγκεκριμένα την πίστωση υπό τον τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» και υπό τον **Κ.Α. 02.45.7326.007** (όπου είναι εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 70.000,00 €, από ίδιους πόρους του Δήμου).

Για την εκτέλεση της εργασίας (υπηρεσίας) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» που περιλαμβάνει τα κάτωθι:

1.Κατασκευή και τοποθέτηση μνημείων τύπου Α

Για την κατασκευή και τοποθέτηση ενός μνημείου τύπου Α από λευκό μάρμαρο σκληρό αρίστης ποιότητας το οποίο θα αποτελείται:

(Όπως στο συνημμένο σχέδιο)

1. Από ένα πλαίσιο διαστάσεων 200X100X20X2cm.
2. Από ένα δεύτερο πλαίσιο που θα τοποθετηθεί πάνω στο προηγούμενο διαστάσεων 20 0X10 0X20X2cm.
3. Μέσα στο δεύτερο πλαίσιο θα τοποθετηθεί σταυρός διαστάσεων 50X30X2cm και ο υπόλοιπος χώρος θα γεμίσει με πράσινο πετραδάκι.
4. Από ένα κηροστάσιο διαστάσεων 40X40X20X2cm.
5. Από ένα κουβούκλιο διαστάσεων 30X24X24X2cm με γυάλινη προθήκη μέσα στο οποίο θα τοποθετείται ένα καντήλι.
6. Από ένα κουβούκλιο διαστάσεων 30X24X24X2cm με γυάλινη προθήκη μέσα στο οποίο θα τοποθετείται μια φωτογραφία του ενταφιαζομένου.
7. Από μια πλάκα διαστάσεων 40X10X2cm πάνω στην οποία θα γράφονται τα στοιχεία του ενταφιαζομένου με χρυσά γράμματα.

Όλα τα παραπάνω μάρμαρα θα είναι γυαλισμένα.

(Ένα σετ τύπου Α τοποθετημένο)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 135,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

2. Κατασκευή και τοποθέτηση μνημείων τύπου Β.

Για την κατασκευή και τοποθέτηση ενός μνημείου τύπου Β, από λευκό μάρμαρο σκληρό αρίστης ποιότητας το οποίο θα αποτελείται.

(Όπως στο συνημμένο σχέδιο)

1. Από ένα πλαίσιο διαστάσεων 200X100X20X2cm.
2. Από ένα κουβούκλιο διαστάσεων 30X24X24X2cm, με γυάλινη προθήκη, μέσα στο οποίο θα τοποθετείται ένα καντήλι και μια φωτογραφία του ενταφιαζομένου.
3. Από μια πλάκα διαστάσεων 40X10X2cm πάνω στην οποία θα γράφονται τα στοιχεία του ενταφιαζομένου με χρυσά γράμματα.

Όλα τα παραπάνω μάρμαρα θα είναι γυαλισμένα.

(Ένα σετ τύπου Β τοποθετημένο)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 55,00 (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

3. Κατασκευή και τοποθέτηση Μνημείων τύπου Γ.

Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός μνημείου τύπου Γ από λευκό σκληρό μάρμαρο αρίστης ποιότητας το οποίο θα αποτελείται.

(Όπως στο συνημμένο σχέδιο)

1. Από ένα πλαίσιο διαστάσεων 200 X 100 X 15 cm πάχους 2 cm.
2. Πάνω στο παραπάνω πλαίσιο θα τοποθετηθεί μαρμάρινη πλάκα διαστάσεων 200 X 100 cm πάχους 3 cm,
3. Πάνω στην μαρμάρινη πλάκα θα τοποθετηθεί σταυρός διαστάσεων 50X30X2 cm
4. Από ένα κηροστάσιο διαστάσεων 40 X 40 X 20 πάχους 2cm.
5. Από ένα κουβούκλιο διαστάσεων 30 X 24 X 24 πάχους 2cm και γυάλινη προθήκη μέσα στο οποίο θα τοποθετείται ένα καντήλι.
6. Από ένα κουβούκλιο διαστάσεων 30 X 24 X 24 πάχους 2cm και γυάλινη προθήκη μέσα στο οποίο θα τοποθετείται μια φωτογραφία του ενταφιαζομένου.
7. Από ένα Όρθιο σταυρό διαστάσεων 100 X 51 X 17 cm πάχους 3 cm.
8. Από μια πλάκα διαστάσεων 40X10X2cm που τοποθετείται πάνω στο σταυρό στην οποία θα γράφονται τα στοιχεία του ενταφιαζομένου με χρυσά γράμματα.

Όλα τα παραπάνω μάρμαρα θα είναι λουστραρισμένα και πλήρως τοποθετημένα στον χώρο τριετούς ταφής του Δημοτικού κοιμητηρίου της πόλης.

(1 σετ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 250,00 (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

4. Κατασκευή και τοποθέτηση Μνημείων τύπου Δ.

Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός μνημείου τύπου Δ από λευκό σκληρό μάρμαρο αρίστης ποιότητας το οποίο θα αποτελείται.

(Όπως στο συνημμένο σχέδιο)

1. Από ένα πλαίσιο διαστάσεων 200 X 100 X 15 cm πάχους 2 cm.

2. Πάνω στο παραπάνω πλαίσιο θα τοποθετηθεί μαρμάρινη πλάκα διαστάσεων 200 X 100 cm πάχους 3 cm,
3. Πάνω στην μαρμάρινη πλάκα θα τοποθετηθεί σταυρός διαστάσεων 50X30X2 cm 4. Από ένα κηροστάσιο διαστάσεων 40 X 40 X 20 πάχους 2cm.
5. Από ένα κουβούκλιο διαστάσεων 100 X 20 X 25 cm πάχους 2cm με γυάλινη προθήκη μέσα στο οποίο θα τοποθετούνται μια φωτογραφία του ενταφιαζομένου και ένα καντήλι.
6. Από μία όρθια πλάκα 120 X 100 πάχους 3 cm. Πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί σταυρός διαστάσεων 35 X 20 πάχους 1,5 cm και θα γραφούν τα στοιχεία του ενταφιαζομένου με χρυσά γράμματα.

(1 σετ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 270,00 (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ

5. Κατασκευή και τοποθέτηση μαρμάρινου σταυρού.

Για την κατασκευή και τοποθέτηση ενός σταυρού διαστάσεων 100X51X17X3cm από λευκό μάρμαρο σκληρό αρίστης ποιότητας γυαλισμένο.

(Ένα τεμάχιο τοποθετημένο)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 30,007 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΟ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ

6.Κατασκευή και τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο οστεοφυλάκιο.

Για την κατασκευή και τοποθέτηση στο νέο οστεοφυλάκιο, μιας μαρμάρινης πλάκας διαστάσεων 60X40X2cm από λευκό μάρμαρο σκληρό αρίστης ποιότητας γυαλισμένο, πάνω στην οποία θα είναι χαραγμένα τα στοιχεία του αποβιώσαντος.

(Ένα τεμάχιο τοποθετημένο)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 40,01 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ

Τιμή εργασίας συνολικά : Πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια δέκα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά
(56.910,57 €)

Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 23%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ& ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών	Ο Συντάξας
Τέλλης Παντελής Πολιτικός Μηχανικός Με β' Βαθμό	Κυριακίδης Παύλος Πολιτικός Μηχανικός Με γ' Βαθμό

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**»

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ (Α.Τ.Π.) : 24/2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.910,57 €

Φ.Π.Α. (23%) : 13.089,43 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 70.000,00 €

Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση της εργασίας κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής στο Νεκροταφείο της Νάουσας. Η εργασία θα εκτελεσθεί μετά από πρόχειρο διαγωνισμό.

Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των πενήντα έξι χιλιάδων εννιακόσιων δέκα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (56.910,57 €) με επί πλέον δαπάνη για **Φ.Π.Α. 23%** ποσού δεκατριών χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (13.089,43 €) ήτοι συνολικής δαπάνης εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €). Θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2013 και συγκεκριμένα την πίστωση υπό τον τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» και υπό τον **Κ.Α. 02.45.7326.007** (όπου είναι εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 70.000,00 €, από ίδιους πόρους του Δήμου).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	Κατασκευή και τοποθέτηση μνημείων τύπου Α	220	135	29.700,00
2	Κατασκευή και τοποθέτηση μνημείων τύπου Β	10	55	550,00
3	Κατασκευή και τοποθέτηση μνημείων τύπου Γ	40	250	10.000,00
4	Κατασκευή και τοποθέτηση μνημείων τύπου Δ	53	270	14.310,00
5	Κατασκευή και τοποθέτηση μαρμάρινου σταυρού	29	30,007	870,20
6	Κατασκευή και τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο οστεοφυλάκειο.	37	40,01	1.480,37
ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ				56.910,57
Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%				13.089,43
ΣΥΝΟΛΟΝ				70.000,00

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τέλλης Παντελής
Πολιτικός Μηχανικός
Με β' Βαθμό

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

Κυριακίδης Παύλος
Πολιτικός Μηχανικός
Με γ' Βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**»

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ (Α.Τ.Π.) : 24/2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.910,57 €

Φ.Π.Α. (23%) : 13.089,43 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 70.000,00 €

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Κατασκευή και τοποθέτηση μνημείων τύπου Α	220		
2	Κατασκευή και τοποθέτηση μνημείων τύπου Β	10		
3	Κατασκευή και τοποθέτηση μνημείων τύπου Γ	40		
4	Κατασκευή και τοποθέτηση μνημείων τύπου Δ	53		
5	Κατασκευή και τοποθέτηση μαρμάρινου σταυρού	29		
6	Κατασκευή και τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο οστεοφυλάκειο.	37		
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΗ				
Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%				
ΣΥΝΟΛΟΝ				

Ο υπογεγραμμένος, προσφέρω για την εκτέλεση της εργασίας «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**» το ποσόν των (*)

..... ευρώ έναντι του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης της εν λόγω εργασίας, πλέον Φ.Π.Α. (23%).

(*) Τίθεται ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

....., 2013

.....

(Τίθεται υπογραφή και σφραγίδα)