

16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2016-02-29
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ
ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ »

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ : 1/2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.910,57 €

Φ.Π.Α. (23%) : 13.089,43 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 70.000,00 €

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ (Α.Τ.Π.) : 1/2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.910,57 €

Φ.Π.Α. (23%) : 13.089,43 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 70.000,00 €

Ταξινόμηση κατά CPV: 45112714-3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. προβλέπονται οι εργασίες κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής στο Νεκροταφείο της Νάουσας.

Αναλυτικά οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν στην κατασκευή μνημείων τεσσάρων ειδών τύπου Α-Β-Γ-Δ, από λευκό μάρμαρο αρίστης ποιότητας γυαλισμένο, στην τοποθέτηση λευκών γυαλισμένων πλακών μαρμάρου στο οστεοφυλάκιο και μαρμάρινων σταυρών. Στη δαπάνη περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως υλικά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας.

Τα σχέδια των μνημείων υπάρχουν στο φάκελο της μελέτης.

Η εν λόγω εργασία θα εκτελεσθεί με ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν. 3463/2006 ως αυτή προστέθηκε με την παρ. 13 του αρ. 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α'/23.12.08), αφού το συνολικό ποσόν δεν υπερβαίνει το ύψος των 60.000 € πλέον Φ.Π.Α. (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/2010 ΦΕΚ 1291/Β/11.8.2010), κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Δημάρχου.

Η δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας έχει εκτιμηθεί ότι θα ανέλθει στο ποσόν των πενήντα έξι χιλιάδων εννιακόσιων δέκα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (56.910,57 €) με επί πλέον δαπάνη για **Φ.Π.Α. 23%** ποσού δεκατριών χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (13.089,43 €) ήτοι συνολικής δαπάνης εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €). Θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2016 και συγκεκριμένα την πίστωση υπό τον τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» και υπό τον **Κ.Α. 02.45.7326.010** (όπου είναι εγγεγραμμένη πίστωση ποσού από ίδιους πόρους του Δήμου).

| | | |
|------------|--|--------------------------------|
| Ο συντάξας | Ελέγχθηκε Η προϊσταμένη του τμήματος μελετών & διενέργειας διαγωνισμών | Εγκρίθηκε Ο Διευθυντής Τ.Υ. |
|------------|--|--------------------------------|

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Κυράνος Θωμάς Πολιτικός Μηχανικός | Τσιόγκα Ελένη Αγρ. Τοπ. Μηχανικός | Κυριακίδης Παύλος Πολιτικός Μηχανικός |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ (Α.Τ.Π.) : 1/2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.910,57 €

Φ.Π.Α. (23%) : 13.089,43 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 70.000,00 €

Ταξινόμηση κατά CPV: 45112714-3

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1° : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως θα εκτελεσθεί η εργασία κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής στο Νεκροταφείο της Νάουσας .

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο **Δήμος Νάουσας** και **Ανάδοχος** θα ονομάζεται ο **μειοδότης** που θα αναδειχθεί για την εκτέλεση της εργασίας.

Η δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας έχει εκτιμηθεί ότι θα ανέλθει στο ποσόν των πενήντα έξι χιλιάδων εννιακόσιων δέκα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών **(56.910,57 €)** με επί πλέον δαπάνη για **Φ.Π.Α. 23%** ποσού δεκατριών χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών **(13.089,43 €)** ήτοι συνολικής δαπάνης εβδομήντα χιλιάδων ευρώ **(70.000,00 €)**. Θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2016 και συγκεκριμένα την πίστωση υπό τον τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» και υπό τον **Κ.Α. 02.45.7326.010** (όπου είναι εγγεγραμμένη πίστωση ποσού από ίδιους πόρους του Δήμου).

ΑΡΘΡΟ 2° : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν 3463/2006.

ΑΡΘΡΟ 3° : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα Συμβατικά στοιχεία της συμβάσεως αυτής στην οποία προσαρτώνται είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:

1. Η προσφορά του αναδόχου
2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Το τιμολόγιο της μελέτης
4. Ο προϋπολογισμός της μελέτης

ΑΡΘΡΟ 4° : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με **ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ**. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.

ΑΡΘΡΟ 5 ° : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

10REQ00391070620160229
Η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6 ° : ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά ανάλογα, με την παράδοση των εργασιών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 7 ° : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ

Η τιμή μονάδος της εργασίας θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εργασίας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η εργασία, ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί, οι νόμιμες κρατήσεις και κάθε απαιτούμενη εργασία εργατοτεχνιτών.

ΑΡΘΡΟ 8 ° : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, και κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 9 ° : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν: α) Εργοληπτικές ή Εμπειροτεχνικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή στα αντίστοιχα «μητρώα περιφερειακών ενοτήτων», εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, και 1η τάξη για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, β) Εμπειροτέχνες μαρμαροτεχνίτες εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
2. Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, τελεί υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, με την οποία θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή και θα συμμορφώνεται στις εντολές, υποδείξεις και οδηγίες της. Η αρμόδια υπηρεσία πιστοποιεί και την ορθή εκτέλεση της εργασίας του.
3. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
5. Οι εργασίες θα παρέχονται τμηματικά ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ακολουθία του τεσσαρακονθήμερου μνημοσύνου.

ΑΡΘΡΟ 10° : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

16RF0003910706 2016-02-29
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Ο συντάξας | Ελέγχθηκε Η προϊσταμένη του τμήματος μελετών & διενέργειας διαγωνισμών | Εγκρίθηκε Ο Διευθυντής Τ.Υ. |
| Κυράνος Θωμάς Πολιτικός Μηχανικός | Τσιόγκα Ελένη Αγρ. Τοπ. Μηχανικός | Κυριακίδης Παύλος Πολιτικός Μηχανικός |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση της εργασίας κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής στο Νεκροταφείο της Νάουσας. Η εργασία θα εκτελεσθεί μετά από πρόχειρο διαγωνισμό.

Η δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας έχει εκτιμηθεί ότι θα ανέλθει στο ποσόν των πενήντα έξι χιλιάδων εννιακόσιων δέκα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (56.910,57 €) με επί πλέον δαπάνη για **Φ.Π.Α. 23%** ποσού δεκατριών χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (13.089,43 €) ήτοι συνολικής δαπάνης εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €). Θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2016 και συγκεκριμένα την πίστωση υπό τον τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» και υπό τον **Κ.Α. 02.45.7326.010** (όπου είναι εγγεγραμμένη πίστωση ποσού από ίδιους πόρους του Δήμου).

Για την εκτέλεση της εργασίας (υπηρεσίας) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» που περιλαμβάνει τα κάτωθι:

1. Προμήθεια και τοποθέτηση μνημείων τύπου Α

Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός μνημείου τύπου Α από λευκό μάρμαρο σκληρό αρίστης ποιότητας, πάχους 2cm, το οποίο θα αποτελείται:

(Όπως στο συνημμένο σχέδιο)

1. Από ένα περιμετρικό πλαίσιο εξωτερικών διαστάσεων 190X90cm και ύψους 15cm, το οποίο θα στερεώνεται με χρήση άοπλου σκυροδέματος εσωτερικά, πάχους 10cm.
2. Από ένα δεύτερο πλαίσιο (επίστεψη), που θα τοποθετηθεί πάνω στο προηγούμενο πλαίσιο, εξωτερικών διαστάσεων 200X100cm και πλάτους 15cm και το οποίο θα εξέχει 5cm από το κάτω περιμετρικό πλαίσιο (σε όλες τις πλευρές).
3. Μέσα στο δεύτερο πλαίσιο θα τοποθετηθεί σταυρός διαστάσεων 50X30cm και ο κενός χώρος θα γεμίσει με πράσινο πετραδάκι.
4. Από ένα κηροστάσιο διαστάσεων 40X40X23,50cm.
5. Από δύο κουβούκλια διαστάσεων 30X20X23,50cm, που θα φέρουν γυάλινες προθήκες μπρος και πίσω.
6. Από μια πλάκα διαστάσεων 40X10cm, πάνω στην οποία θα γράφονται τα στοιχεία του ενταφιασμένου με χρυσά γράμματα.

Όλα τα παραπάνω μάρμαρα θα είναι γυαλισμένα. (Ένα σετ τύπου Α τοποθετημένο)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

2. Προμήθεια και τοποθέτηση μνημείων τύπου Β.

16REQ0003910706-2016-02-29
Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός μνημείου τύπου Β από λευκό μάρμαρο σκληρό αρίστης ποιότητας, πάχους 2cm, το οποίο θα αποτελείται:

(Όπως στο συνημμένο σχέδιο)

1. Από ένα πλαίσιο διαστάσεων 190X90cm και πλάτους 15cm, το οποίο θα τοποθετείται πάνω στο χώμα.
2. Από ένα κουβούκλιο διαστάσεων 30X20X23,50cm, που θα φέρει γυάλινη προθήκη μπρος και πίσω.
3. Από μια πλάκα διαστάσεων 40X10cm, πάνω στην οποία θα γράφονται τα στοιχεία του ενταφιασμένου με χρυσά γράμματα.

Όλα τα παραπάνω μάρμαρα θα είναι γυαλισμένα.

(Ένα σετ τύπου Β τοποθετημένο)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

3. Προμήθεια και τοποθέτηση Μνημείων τύπου Γ.

Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός μνημείου τύπου Γ από λευκό μάρμαρο σκληρό αρίστης ποιότητας, το οποίο θα αποτελείται:

(Όπως στο συνημμένο σχέδιο)

1. Από ένα περιμετρικό πλαίσιο εξωτερικών διαστάσεων 190X90cm, ύψους 15cm και πάχους 2cm, το οποίο θα στερεώνεται με χρήση άοπλου σκυροδέματος εσωτερικά, πάχους 10cm.
2. Από μία μαρμάρινη πλάκα (επίστεψη) που θα τοποθετηθεί πάνω στο προηγούμενο πλαίσιο, διαστάσεων 200X100cm και πάχους 3cm και η οποία θα εξέχει 5cm από το κάτω περιμετρικό πλαίσιο (σε όλες τις πλευρές).
3. Πάνω στη μαρμάρινη πλάκα θα τοποθετηθεί σταυρός διαστάσεων 50X30cm και πάχους 2cm.
4. Από ένα κηροστάσιο διαστάσεων 40X40X23,50cm και πάχους 2cm.
5. Από δύο κουβούκλια διαστάσεων 30X30X23,50cm και πάχους 2cm, που θα φέρουν γυάλινες προθήκες μπρος και πίσω.
6. Από ένα όρθιο Σταυρό διαστάσεων 100X50X15cm και πάχους 3 cm, ο οποίος θα στερεώνεται με χρήση άοπλου σκυροδέματος.
7. Από μια πλάκα διαστάσεων 40X10cm και πάχους 2cm, πάνω στην οποία θα γράφονται τα στοιχεία του ενταφιασμένου με χρυσά γράμματα.

Όλα τα παραπάνω μάρμαρα θα είναι γυαλισμένα.

(Ένα σετ τύπου Γ τοποθετημένο)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 220,00

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

4. Προμήθεια και τοποθέτηση Μνημείων τύπου Δ.

Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός μνημείου τύπου Δ από λευκό μάρμαρο σκληρό αρίστης ποιότητας, το οποίο θα αποτελείται:

(Όπως στο συνημμένο σχέδιο)

16REQ0003910706.2016-02-29

1. Από ένα περιμετρικό πλαίσιο εξωτερικών διαστάσεων 190X90cm, ύψους 15cm και πάχους 2cm, το οποίο θα στερεώνεται με χρήση άοπλου σκυροδέματος εσωτερικά, πάχους 10cm.
2. Από μια μαρμαρίνη πλάκα (επίστεψη), που θα τοποθετηθεί πάνω στο προηγούμενο πλαίσιο, διαστάσεων 200X100cm και πάχους 3cm και η οποία θα εξέχει 5cm από το κάτω περιμετρικό πλαίσιο (στις τρεις πλευρές).
3. Πάνω στη μαρμαρίνη πλάκα θα τοποθετηθεί σταυρός διαστάσεων 50X30cm και πάχους 2cm.
4. Από ένα κηροστάσιο διαστάσεων 40X40X23,50cm και πάχους 2cm.
5. Από ένα κουβούκλιο διαστάσεων 100X30X30cm και πάχους 2cm, που θα φέρει γυάλινη προθήκη εμπρός.
8. Από μία όρθια πλάκα 100X100, πάχους 3 cm, πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί σταυρός διαστάσεων 35X20, πάχους 1,5 cm και θα γράφει τα στοιχεία του ενταφιασμένου με χρυσά γράμματα, η οποία θα στερεώνεται με χρήση άοπλου σκυροδέματος.

Όλα τα παραπάνω μάρμαρα θα είναι γυαλισμένα.

(Ένα σετ τύπου Δ τοποθετημένο)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 240,00

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

5. Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμαρίνου σταυρού.

Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός σταυρού διαστάσεων 100X50X15, πάχους 3cm από λευκό μάρμαρο σκληρό αρίστης ποιότητας γυαλισμένο.

(Ένα τεμάχιο τοποθετημένο)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

6. Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμαρίνης πλάκας στο οστεοφυλάκιο.

Για την προμήθεια και τοποθέτηση στο νέο οστεοφυλάκιο, μιας μαρμαρίνης πλάκας διαστάσεων 60X40, πάχους 2cm από λευκό μάρμαρο σκληρό αρίστης ποιότητας γυαλισμένο, πάνω στην οποία θα είναι χαραγμένα τα στοιχεία του αποβιώσαντος.

(Ένα τεμάχιο τοποθετημένο)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Ο συντάξας | Ελέγχθηκε Η προϊσταμένη του τμήματος μελετών & διενέργειας διαγωνισμών | Εγκρίθηκε Ο Διευθυντής Τ.Υ. |
| Κυράνος Θωμάς Πολιτικός Μηχανικός | Τσιόγκα Ελένη Αγρ. Τοπ. Μηχανικός | Κυριακίδης Παύλος Πολιτικός Μηχανικός |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ (Α.Τ.Π.) : 1/2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.910,57 €

Φ.Π.Α. (23%) : 13.089,43 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 70.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση της εργασίας κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής στο Νεκροταφείο της Νάουσας. Η εργασία θα εκτελεσθεί μετά από πρόχειρο διαγωνισμό.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
|--------------|--|----------|------------------|------------|
| 1 | Προμήθεια και τοποθέτηση μνημείων τύπου Α | 200 | 120 | 24.000,00 |
| 2 | Προμήθεια και τοποθέτηση μνημείων τύπου Β | 20 | 50 | 1.000,00 |
| 3 | Προμήθεια και τοποθέτηση μνημείων τύπου Γ | 65 | 220 | 14.300,00 |
| 4 | Προμήθεια και τοποθέτηση μνημείων τύπου Δ | 60 | 240 | 14.400,00 |
| 5 | Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινου σταυρού | 45 | 30 | 1.350,00 |
| 6 | Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο οστεοφυλάκιο. | 45 | 40 | 1.800,00 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | | | | 56.850,00 |
| ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ | | | | 60,57 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | | | | 56.910,57 |
| Φ.Π.Α. 23% | | | | 13.089,43 |
| ΣΥΝΟΛΟΝ | | | | 70.000,00 |

Ο συντάξας
Κυράνος Θωμάς
Πολιτικός Μηχανικός

Ελέγχθηκε
Η προϊσταμένη του τμήματος
μελετών & διενέργειας διαγωνισμών

Εγκρίθηκε
Ο Διευθυντής Τ.Υ.
Κυριακίδης Παύλος
Πολιτικός Μηχανικός

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ (Α.Τ.Π.) : 1/2016
Φ.Π.Α. (23%) : 13.089,43 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 70.000,00 €

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
|--------------------------|--|----------|------------------|------------|
| 1 | Προμήθεια και τοποθέτηση μνημείων τύπου Α | 200 | | |
| 2 | Προμήθεια και τοποθέτηση μνημείων τύπου Β | 20 | | |
| 3 | Προμήθεια και τοποθέτηση μνημείων τύπου Γ | 65 | | |
| 4 | Προμήθεια και τοποθέτηση μνημείων τύπου Δ | 60 | | |
| 5 | Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινου σταυρού | 45 | | |
| 6 | Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο οστεοφυλάκιο. | 45 | | |
| ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΗ | | | | |
| Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟΝ | | | | |

Ο υπογεγραμμένος, προσφέρω για την εκτέλεση της εργασίας «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**» το ποσόν των (*)

..... ευρώ έναντι του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης της εν λόγω εργασίας, πλέον Φ.Π.Α. (23%).

(*) Τίθεται ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

....., 2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Τίθεται υπογραφή και σφραγίδα)